



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Câmara Municipal Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim - ES

Solicitação de Contratação

Tipo	Solicitação de Compra Nº 25/2025 - 16/04/2025 09:45
Processo	Processo Processo de Contratação Nº 9417/2025
Estrutura Organizacional	00015455.00000000 - CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 00015455.00015979 - CMCI - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Requerente	FATIMA PERIM TURINI
Local de Entrega/ Execução	00015455.00015979 - CMCI - GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Histórico	A complementação do serviço torna-se necessária devido à necessidade de ampliação do escopo inicial. Conforme previsto no item 5.7.1 do Termo de Referência do processo em questão — que contempla, na tabela constante, o item 4 que especifica e descreve o serviço a ser realizado, “Remoção de pintura antiga e assentamento de revestimento retificado branco, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco”, identificou-se, já na fase inicial, uma condição crítica na parede.
Dotação	2025 67 33903916000 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS 150000000001

Nº	Lote	Item	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
1		00237857 - SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA - INCLUSO MATERIAIS NECESSÁRIOS. <i>COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO - REFERENTE A AF 47/2025 - PROCESSO DE COMPRA NR. 3776/2025 - Torna-se necessária devido à necessidade de ampliação do escopo inicial. Conforme previsto no item 5.7.1 do Termo de Referência do processo em questão — que contempla, na tabela Constante, o item 4 que especifica e descreve o serviço a ser realizado, “Remoção de pintura antiga e assentamento de revestimento retificado branco, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco”, identificou se, já na fase inicial, uma condição crítica na parede. Originalmente, o serviço consistia na remoção da tinta existente e no apicoamento do reboco para, em seguida, assentar o novo revestimento. No entanto, constatou-se que, em razão da umidade excessiva (motivo que originou a abertura do processo), o reboco estava comprometido, apresentando estado deterioramento avançado (conforme fotos). Diante disso, a solução mais adequada foi a remoção completa do reboco danificado e a execução de um novo, seguindo rigorosamente as normas técnicas aplicáveis. Dessa forma, a complementação visa assegurar a qualidade e a durabilidade da intervenção, adequando-se às condições reais encontradas em obra.</i>	serviço	1,000000	2.876,180000	2.876,18
						2.876,18
						2.876,18